

仕 様 書

- 1 品 名 超電導磁石式全身用MR装置
- 2 数 量 1式
- 3 納入場所 茨城県北茨城市関南町関本下1050
北茨城市民病院 MRI室
- 4 納入期限 令和6年3月31日
- 5 仕様内容 仕様内容は、下記のとおりとする。

(1) フィリップス 超電導式MRI装置 MR 5300 1式

内訳	【フィリップス Ambition 1.5T 1式】	
	本体 MR5300	1式
	撮像パッケージ ScanToolsPro	1式
	dS PerformanceSuite Plus	1式
	dS PerformanceSuite Pro	1式
	EasySwitch Interface対応	1式
	LightRing	1式
	NVCスタビリティパッド	1式
	フレックスキャディ	1式
	ワイヤレス脈波同期撮像	1式
	コイル固定サポート具(汎用)	1式
	コイル固定サポート具(肩関節用)	1式
	dStream用テーブル更新パック	1式
	dStream用ポジショニングパック	1式
	Comfort Plusパック	1式
	フレックスチルト	1式
	コイルキャビネット	1式
	Helium Cost	1式
	東京静電 MR用Trans 60KVA	1式
	MRI用チラー	1式
	Compressed SENSE Performance パッケージ	1式
	dSベースコイル	1式
	dSヘッドコイル	1式
	dS MSK 16ch コイル	1式
	dS MSK Sコイル	1式
	dS MSK Mコイル	1式
	dトルソカーディアックコイル	1式
Magnet MR 5300	1式	
ワイヤレスマウス	1式	
搬入据付調整費	1式	

次項へ

(2) 根本杏林堂 インジェクター SonicShot7 1式

(3) その他周辺機器 1式

内訳	カメラシステム	1式
	1071 Multipad Slim	1式
	Multipad用Cover 100枚×5セット	1式
	MRI用ストレッチャー	1式
	MRI用車椅子	1式
	MRI用ガートルスタンド	1式
	ハンディー好感度金属探知器 EMD-28	1式
	机	1式
	椅子	3式

(4) 各種接続費用 1式

内訳	MWM接続費(F-RIS)	1式
	PACS接続費(Synapse)	1式
	ワークステーション接続費(Vinsent)	1式

(5) 線量測定費用 1式

(6) MRI室改修工事 1式

内訳	仮設工事	1式
	解体工事	1式
	内装工事 (天井木下地・壁木下地・壁PB張り・天井PB張り・床長尺シート)	1式
	雑工事 (天井点検口工事・チラー用鉄骨・火報脱着工事)	1式
	磁気シールド工事 (壁・天井木下地・磁気シールド施工費)	1式
	電波シールド工事 (天井木下地・壁木下地・床コンパネ下地・銅箔貼り)	1式
	シールド建具工事 (シールド建具・シールド監視窓・監視窓ガラス)	1式
	撮影室電気設備工事 (MRI室ダウンライト・MRI室非常灯・電源ユニット配線工事)	1式
	機械室電気設備工事 (ケーブルラック取付工事)	1式
	電源設備工事 (チラー用電源線・空調・チラー用動力盤・チラー用幹線工事)	1式
	撮影室空調換気設備工事 (天埋型空調機・空調ダクト工事・冷媒配管工事)	1式
	機械室空調設備工事 (壁掛型空調機2台・冷媒配管工事・空調ドレン配管工事)	1式
	撤去工事	1式
	X線非破壊検査	1式
	諸経費	1式

6 その他

- (1) 納品は、使用場所への設置とすること。
- (2) 既存の放射線情報管理システムとのDICOM MWM接続を実施し、患者情報の取得ができること。また、既存の画像サーバ及びワークステーションに対して、DICOM Storage接続を実施できること。
- (3) この仕様書に記載の無い事項及び疑義があった場合は、双方協議のうえ決定する。

以上